

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนแสงชูโต ซอยบ้านนายเอียง เชียงใหม่ หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บ./ล.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	302,684.62	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	302,684.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (สามแสนสองพันบาทถ้วน)	302,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,020,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายณิรุศ หยงทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวปณยาพร แสงศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพูลศักดิ์ สุภัทรศักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนแสงชูโต ซอยบ้านนายเอียง เชียงใหม่ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗.	ลบ.ม.						
	1.8 งานรองปรับพื้นทางลูกรัง เกลี่ยเรียบ หนา 15 ๗๗.	ลบ.ม.	95.63	355.79	34,024.20	1.3624	484.73	46,354.57
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ๗๗.	ลบ.ม.	25.00	519.11	12,977.75	1.3624	707.24	17,680.89
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ๗๗.	ตร.ม.	500.00	309.16	154,580.00	1.3624	421.20	210,599.79
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	132.36	661.80	1.3624	180.33	901.64
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	90.00	69.14	6,222.60	1.3624	94.20	8,477.67
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	100.00	65.88	6,588.00	1.3624	89.75	8,975.49
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเก้๑๑ง	ลบ.ม.	20.00	355.79	7,115.80	1.3624	484.73	9,694.57
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แก๑๑	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แก๑๑	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แก๑๑	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แก๑๑	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แก๑๑	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แก๑๑	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แก๑๑	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แก๑๑	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แก๑๑	แห่ง						

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
กม. 0+000.00							
ขนาด 1-1.80x1.80							
ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง							302,684.62

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

222,170.15
0.00
1.3624
1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายณิรุต หยองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปุนยพร แสงศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพูนศักดิ์ สุภัทรศักดิ์ดา)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน